


COMMITTENTE:

COMUNE DI ALBIANO D'IVREA



OGGETTO:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PNRR MISSIONE
2 COMPONENTE 4 INTERVENTO 2.2 CUP
F34H22001620006"



LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI ALBIANO D'IVREA

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

002

ARCHIVIO: 5902

207

GEN

002

ESE

00

SCALA:

-

TITOLO ELABORATO:

ANALISI PREZZI

DATA:

Loranzè, LUGLIO 2023

CONTROLLO QUALITÀ ELABORATI

CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA	REDATTO	VERIFICATO RESP. AREA	RIESAMINATO COORDINATORE	APPROVATO RESP. PROG.	REV	DATA	NOTE
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. A. DEMARIA - Arch. M. DI PERNA	.	.	E.M.	G.Z.	0	11/07/2023	EMISSIONE
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.			1	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. M. VERNETTI ROSINA	.	.			2	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Ing. G. ZAPPALÀ	C.D.	G.Z.			3	.	.
IME	IMPIANTI FLUIDO MECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			4	.	.
SIC	SICUREZZA	Ing. E. MORTELLO	.	.			5	.	.
STR	STRUTTURE E INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE - Geom. F. TONINO	.	.			6	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. G. ZAPPALÀ	.	.			7	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			8	.	.
							9	.	.

PROGETTISTA:

Ing. ir. Gabriele Giovanni
ZAPPALÀ
sez. B N° 302
ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 AP.El.01	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante, potenza 35 W , flusso 3610 lm, temperatura di colore 3000 K, ottica ME-03, tipo Cariboni modello LIT FLOOD 2 SMALL, 700 mA, cod. 06LT2A409AOCHM3 E L E M E N T I: (L) Apparecchio cadauno (L) Sconto cadauno (E) [01.P01.A10.005_] Operaio specializzato Ore normali (senza spese generali e ut ... h	1,000 -0,280 1,000	291,00 291,00 29,18	291,00 -81,48 29,18	MDO/RU
	Sommano euro			238,70	
	Spese Generali 15.00% * (238.70) euro			35,81	
	Sommano euro			274,51	
	Utili Impresa 10% * (274.51) euro			27,45	
	T O T A L E euro / cadauno			301,96	
Nr. 2 AP.El.02	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante, potenza 39 W , flusso 5560 lm, temperatura di colore 3000 K, ottica ST-01, tipo Cariboni modello KAI SMALL, 350 mA, cod. 01KI1D60930AHM3 E L E M E N T I: (L) Apparecchio cadauno (L) Sconto cadauno (E) [01.P01.A10.005_] Operaio specializzato Ore normali (senza spese generali e ut ... h	1,000 -0,280 1,000	453,00 453,00 29,18	453,00 -126,84 29,18	MDO/RU
	Sommano euro			355,34	
	Spese Generali 15.00% * (355.34) euro			53,30	
	Sommano euro			408,64	
	Utili Impresa 10% * (408.64) euro			40,86	
	T O T A L E euro / cadauno			449,50	
Nr. 3 AP.El.03	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante, potenza 39 W , flusso 5560 lm, temperatura di colore 3000 K, ottica ST-01, tipo Cariboni modello KAI SMALL, 350 mA, cod. 01KI1D60932AHM3 E L E M E N T I: (L) Apparecchio cadauno (L) Sconto cadauno (E) [01.P01.A10.005_] Operaio specializzato Ore normali (senza spese generali e ut ... h	1,000 -0,280 1,000	453,00 453,00 29,18	453,00 -126,84 29,18	MDO/RU
	Sommano euro			355,34	
	Spese Generali 15.00% * (355.34) euro			53,30	
	Sommano euro			408,64	
	Utili Impresa 10% * (408.64) euro			40,86	
	T O T A L E euro / cadauno			449,50	
Nr. 4 AP.El.04	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante, potenza 51,5 W , flusso 7370 lm, temperatura di colore 3000 K, ottica ME-01, tipo Cariboni modello KAI SMALL X, 350 mA, cod. 01KI3E80932AHM3 E L E M E N T I: (L) Apparecchio cadauno (L) Sconto cadauno (E) [01.P01.A10.005_] Operaio specializzato Ore normali (senza spese generali e ut ... h	1,000 -0,280 1,000	513,00 513,00 29,18	513,00 -143,64 29,18	MDO/RU
	Sommano euro			398,54	
	Spese Generali 15.00% * (398.54) euro			59,78	
	Sommano euro			458,32	
	Utili Impresa 10% * (458.32) euro			45,83	
	T O T A L E euro / cadauno			504,15	
	A R I P O R T A R E				

