

**Geometra Clara Lana**  
via degli orti n. 31  
10010 - Azeglio (TO)  
Telefono: 349.0620388  
e-mail: [clara.lana@alice.it](mailto:clara.lana@alice.it)

## STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA INDIRETTI

**OGGETTO:**

LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO FRA CORSO REGINA MARGHERITA E VIA XX  
SETTEMBRE

Geometra Clara Lana  
(firmato digitalmente)

---

IL TECNICO

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO sicurezza	incid. %
			Unitario	TOTALE		
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
Nr. 1	28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese Sommano cad	2,000	8,08	16,16	16,16	100,000
Nr. 2	28.A20.A10.010 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad	2,000	1,38	2,76	2,76	100,000
Nr. 3	28.A25.A20.005 INNAFFIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE POLVERI durante le opere di demolizione valutata a metro cubo vuoto per piano della struttura demolita Sommano m³	40,000	0,51	20,40	20,40	100,000
Nr. 4	28.A05.E10.005 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare (nolo per il primo mese) Sommano m	15,000	3,67	55,05	55,05	100,000
Nr. 5	Arrotondamento Sommano n.	1,000	5,63	5,63	5,63	100,000
	<b>Parziale lavori a misura, Euro</b>			100,00	100,00	100,000
	<b>Totale</b>			100,00	100,00	100,000